



COMUNE DI REVELLO
Ufficio Tecnico

progetto definitivo-esecutivo:
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE CARLO RE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)

n.	cod.	voce	u. misura	prezzo €	parziali	quantità	importo €
		APPRESTAMENTI					
	28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.					
	28.A05.E05.005	per sviluppo a metro quadrato	m ²	19,00	delimitazione cantiere		
				19,00	20 x 1,50	30,00	570,00
	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera sciolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm					
	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	6,00		60,00	360,00
	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo	m	0,70		60,00	42,00
	28.A05.G05.010	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.	cad	76,00	1,00	1,00	76,00
		MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI					
	28.A15.A05	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm ² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.					
	28.A15.A05.005	temporaneo per la durata del cantiere	cad	156,75	1,00	1,00	156,75
		MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA					
	28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.					
	28.A20.A05.015	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	cad	14,50		4,00	€ 58,00
	28.A20.A15	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:					
	28.A20.A15.005	posa e nolo fino a 1 mese	cad	7,50		4,00	€ 30,00
	28.A20.A20	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata ciascuno per la durata della fase di lavoro.					
	28.A20.A20.005	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m	cad	0,50		10,00	5,00
	28.A20.A20.010	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.	cad	1,50		10,00	15,00
		PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett.					

	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))					
	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))					
28.A35.A05	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...					
28.A35.A05.005	...	cad	25,00		3,00	75,00
	TOTALE:					1387,75

Revello, 25/07/2016

IL SERVIZIO TECNICO LL.PP. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONFALCONE
IL TECNICO COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
geom. Caporgno Andrea

IL COMMITTENTE, Sindaco del Comune di Revello
(geom. Daniele Mattio)

SILVANO\PROGETTI\PROGETTI_2015\PIAZZALE OSPEDALE\stima_oneri_sicurezza

